

20.GRUP

ISICAM:

Isıcamin nakliyesi esnasında %2, ikinci aşama; ölçüye göre kesim aşamasında %8, üretim anında %2, stoklama da %2, sevkiyatta da %2 olmak üzere toplam %16 oranında fire tespit edilmiştir.

PARKE TAŞI:

Parke taşı imalatındaki fire ve zayıt oranının % 3 olarak belirlenmesine karar verilmiştir.

SIHHİ TESİSAT MALZEMELERİ:

Banyo aksesuarlarında	%3 (Ayna-etejer-aplık plastik mamul),
Boya depolamada	%1
Fayans yapıştırıcı	%2
Pvc boru	%5
Vitrifiye malzemelerinde depolamada	%2
Yer ve duvar karoları, fayans	%2

(Depolama, istifleme ve nakliyede meydana gelen fire üretici firmaya aittir),